

Bearbetning av avloppsrören



DaKKI-metoden består av två delar, en innefattar hur projektet styrs och hur man kommunicerar med kund och de boende (beskrivs på eget faktablad). Den andra delen behandlar hur själva renoveringsarbetet utförs och dokumenteras. Denna del av DaKKI-metoden beskrivs nedan.

Steg 1

Golv och delar av väggarna skyddstäckas innan arbetet sätts igång. Toalettstol, vattenlås, etc, demonteras. Beläggningen i golvbrunnarna avlägsnas. Vid behov högtrycksspolas rören för att undvika stopp och översvämningar. Därefter rensas rören genom mekanisk slipning så att avlagringar och rost avlägsnas. Den mekaniska slipningen är också ett hållfasthetsprov av husets hela avloppssystem. Slipningen utförs med s.k. slipkättingar i olika dimensioner beroende på rördiameter.

När slipningen är genomförd spolas rören med vatten, torkas och granskas med videokamera för att säkerställa att rören är rena och hela innan beläggningen påbörjas. Eventuellt genomförs förstärkningar av rören där de bedöms för skadade för att klara beläggningen.

Steg 2

Rören beläggs invändigt under kamerabevakning med en massa av elastisk epoxiharts. (Elasto Coat, se eget Faktablad). Det sker genom att massan pumpas ut genom ett anpassat munstycke och att roterande borstar, i anpassade dimensioner, jämnar ut massan. Hela beläggningsprocessen kameraövervakas för att säkerställa en jämn och heltäckande beläggning.

Beläggningen ger en tät och foglös yta från golvbrunnens anslutning mot golvet tsatskikt ända ner till källarledningen. Med kameratekniken kan man säkerställa att hela det invändiga röret är belagt och får rätt mängd Elasto Coat.

Steg 3

Efterföljande dag inspekteras, filmas och dokumenteras beläggningen på DVD. Lägenhetsnummer markeras på filmen så att man vid behov enkelt kan ta fram dokumentationen på varje enskild rörsträcka. Om brister skulle konstateras kan dessa åtgärdas omedelbart.

Steg 4

När resultatet av beläggningen når våra kvalitetskrav så återmonteras toalettstol, vattenlås och annat som tidigare demonterats. På 5 dagar har avloppssystemet i kök och bad med tillhörande stammar renoverats enligt DaKKI-metoden. En ny ytbeläggning har applicerats som ger ett tätt och korrosionsskyddat system under många år. Den nya beläggningen kan rensas med högtrycks spolning. Efter slutfört renoveringsprogram överlämnas DVD-filmerna, tillsammans med ritningar och protokoll som dokumentation.



DaKKI AB

Övre Bergsvägen 3, 126 34 Hägersten,
Tel 08-709 00 15
E-post info@dakki.se, www.dakki.se